Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)

DOCUMENTO TÉCNICO

DT 2026

SELLO ÁREAS SEGURAS

Creación e implementación del Sello Área Segura

Sedes de la Rama Judicial afectadas por el Sismo.

Bogotá | Octubre de 2026

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Áreas Seguras tiene como propósito crear e implementar el Sello Área Segura: un reconocimiento institucional del SG-SST que haga visibles las condiciones de prevención verificadas en las sedes judiciales. Su valor depende del proceso que lo respalda: identificar peligros, evaluar controles, gestionar mejoras y comprobar su eficacia antes de otorgar y mantener el distintivo.

La propuesta unifica criterios entre seccionales y permite adaptar las evaluaciones a las características de cada inmueble, su ocupación y sus actividades. El sello será el resultado de una decisión documentada del SG-SST, con la asesoría y el acompañamiento de ARL Positiva conforme al plan de trabajo acordado. Ambos roles se registrarán de manera diferenciada.

Ficha del proyecto	Definición
Nombre	Áreas Seguras — creación e implementación del Sello Área Segura.
Promotor propuesto	Equipo nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en articulación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las seccionales.
Población beneficiaria	Servidores judiciales y personas que acuden a las sedes para recibir los servicios de justicia.
Horizonte inicial	Doce meses desde la aprobación institucional; despliegue gradual.
Producto central	Protocolo del sello, evaluaciones y mejoras verificadas, decisiones trazables y registro de vigencia.
Identidad visual	Verde institucional #268a27; nombre del distintivo: Sello Área Segura.
Estado del documento	Propuesta técnica final para aprobación institucional. Incorpora modelo operativo de piloto en sedes post-sismo y reglas de escalamiento.

Decisión que se propone

Adoptar el diseño del Sello Área Segura y autorizar un piloto institucional sobre las sedes judiciales afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 que ya hacen parte del seguimiento post-sismo de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dirección Seccional de Cali, incluida la Coordinación Administrativa de Buga; Manizales; Pereira; Armenia; y Quibdó/Chocó. El piloto permitirá validar el protocolo, la lista de chequeo, las competencias de evaluación, el sistema de seguimiento y la capacidad institucional para gestionar los hallazgos antes de escalar el modelo a otras sedes de la Rama Judicial.

2. ANTECEDENTE: SISMO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026

El Acuerdo PCSJA26-12564 del 10 de agosto de 2026 registró, con base en los reportes del Servicio Geológico Colombiano, un evento de magnitud 7,4, profundidad de 96 km y ocurrencia a las 07:34 en jurisdicción de San José del Palmar, Chocó. Estos valores se presentan como los consignados en el acto administrativo que fundamentó la respuesta judicial (Consejo Superior de la Judicatura [CSJ], 2026, p. 1).

Según el mismo acuerdo, las autoridades reportaron afectación en alrededor de nueve departamentos y consecuencias graves en Cauca, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. El acto también señaló que el Gobierno Nacional había declarado el evento como desastre nacional. Esta última afirmación se atribuye al acuerdo consultado; no se identifica aquí un decreto distinto de declaratoria (CSJ, 2026, p. 1).

La comunicación entre el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus instancias seccionales permitió consolidar una evaluación preliminar. Se registraron daños en sedes judiciales de Caldas, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, así como en Puerto Boyacá, Boyacá, y Puerto Salgar, Cundinamarca (CSJ, 2026, p. 1).

La Unidad de Transformación Digital e Informática informó afectaciones simultáneas de conectividad en siete seccionales. El reporte contempló interrupciones eléctricas en sedes o nodos de telecomunicaciones y posibles daños de infraestructura; diferenció la recuperación asociada al restablecimiento de energía de los casos persistentes que requerían diagnóstico e intervención específica (CSJ, 2026, pp. 1–2).

Implicaciones para el Sello Área Segura

Este antecedente sustenta la necesidad de contar con información comparable sobre las condiciones de cada sede y con reglas para reevaluarlas después de un evento que pueda modificar el riesgo. Como conclusión del proyecto, la verificación debe integrar las condiciones físicas observables, los medios de emergencia y la disponibilidad de los controles; la recuperación de la conectividad no demuestra por sí sola la seguridad del inmueble.

El sello permitirá comunicar un estado preventivo verificable y temporal. Un sismo relevante para la sede activará la revisión de su vigencia, la atención de hallazgos y, cuando corresponda, la intervención de profesionales competentes en infraestructura. La inspección del SG-SST no reemplazará un concepto especializado sobre estabilidad estructural ni habilitará por sí misma el reingreso.

Nota de fuente. Se utiliza el acuerdo oficial como fuente institucional del antecedente, con atribución explícita al SGC tal como aparece en él. La profundidad de 96 km corresponde a ese registro histórico y no se presenta como una actualización del catálogo sismológico.

3. PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y RESULTADO ESPERADO

Problema que aborda

El reto de diseño consiste en convertir la prevención en condiciones verificables y comparables entre sedes. Una inspección aislada o un distintivo sin reglas de vigencia no permiten conocer qué peligros se controlaron, qué mejoras continúan pendientes ni si las medidas funcionan. La línea base del piloto establecerá la magnitud de estas necesidades; no se presume una proporción de sedes inseguras sin evaluación.

Importancia institucional

Crear el sello permitirá vincular la evaluación con decisiones concretas: cada hallazgo tendrá evidencia, prioridad, responsable, plazo y verificación de cierre. Esta trazabilidad facilitará dirigir los esfuerzos hacia las necesidades de mayor riesgo y sostener las mejoras, en lugar de limitar el seguimiento al número de visitas realizadas.

La aplicación de criterios comunes favorecerá la consistencia de las decisiones entre seccionales. Las particularidades de cada sede se documentarán mediante alcance, criterios aplicables y evaluaciones especializadas, sin reducir las exigencias esenciales de protección. La participación de los servidores aportará información sobre las condiciones reales de uso y facilitará el reporte oportuno de cambios.

La credibilidad del sello se construirá al comunicar qué se evaluó, qué se corrigió y qué permanece bajo seguimiento. Su aporte a la confianza institucional dependerá de que el distintivo corresponda al estado vigente del expediente y de que pueda suspenderse cuando la evidencia deje de respaldarlo.

Cadena de resultados propuesta

Etapa	Resultado verificable
Evaluar	Línea base por sede y peligros identificados con evidencia.
Intervenir	Controles implementados según prioridad y responsables definidos.
Comprobar	Funcionamiento de los controles y cierre sustentado de hallazgos.
Reconocer	Sello emitido por el SG-SST para un alcance y una vigencia específicos.
Sostener	Seguimiento, participación y reevaluación ante cambios o eventos.

El éxito se medirá por las mejoras verificadas y la eficacia de los controles, además de la cobertura de evaluación. La cantidad de sellos será un indicador de producto y no una medida suficiente del desempeño preventivo.

4. OBJETIVOS Y ALCANCE

Objetivo general

Crear e implementar el Sello Área Segura como mecanismo institucional del SG-SST para reconocer y comunicar condiciones de prevención verificadas en las sedes judiciales, mediante criterios comunes, gestión de hallazgos, comprobación de controles y seguimiento periódico, con asesoría y acompañamiento de ARL Positiva.

Objetivos específicos

1. Diseñar el protocolo técnico y visual del sello, con criterios de otorgamiento, mantenimiento, suspensión, retiro y renovación.

2. Aplicar una evaluación homogénea y ajustada a cada sede, que documente peligros, controles existentes y necesidades de mejora.

3. Transformar los hallazgos en acciones priorizadas y verificar la implementación y eficacia de sus controles.

4. Consolidar un registro institucional de evidencias, decisiones y vigencias que permita comparar resultados entre seccionales.

5. Involucrar a los servidores en el reporte de condiciones peligrosas y en el seguimiento de las mejoras.

6. Validar el modelo mediante un piloto y ajustar su despliegue con base en resultados verificables.

Alcance de evaluación

Comprende gestión documental de la sede, condiciones locativas y circulación, preparación para emergencias, riesgos eléctricos observables, higiene del ambiente, ergonomía y sostenimiento de controles. La lista de chequeo anexa contiene 40 criterios iniciales. Se agregarán módulos específicos cuando las actividades o peligros lo requieran; el instrumento no agota todos los riesgos laborales de la organización.

La unidad de reconocimiento será la sede completa o un área inequívocamente delimitada. Una evaluación parcial solo permitirá un sello con alcance parcial visible, siempre que los accesos, servicios y riesgos compartidos no comprometan el área reconocida. No se excluirá artificialmente una condición peligrosa que afecte a sus ocupantes.

Límites del reconocimiento

El sello expresa el visto bueno del SG-SST dentro del alcance y fecha evaluados. No sustituye conceptos estructurales, eléctricos u otros dictámenes especializados; tampoco constituye una certificación integral del SG-SST, una autorización de ocupación o una garantía de ausencia de riesgos. Las decisiones de protección y uso del inmueble seguirán las competencias institucionales correspondientes.

5. FUNDAMENTO NORMATIVO Y CONCEPTUAL

El proyecto se integra al SG-SST mediante identificación de peligros, gestión de controles y mejora continua. El Decreto 1072 de 2015 establece disposiciones sobre responsabilidades, documentación, identificación de peligros, medidas preventivas, emergencias, gestión del cambio y acciones correctivas (Presidencia de la República de Colombia, 2015, arts. 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.12, 2.2.4.6.15, 2.2.4.6.24–26 y 2.2.4.6.33).

La Resolución 0312 de 2019 define los estándares mínimos del SG-SST. El sello propuesto debe guardar coherencia con la gestión de peligros, controles y mejoramiento; su lista de chequeo es un instrumento adicional de sede y no reemplaza la autoevaluación exigible ni su sistema de calificación (Ministerio del Trabajo, 2019).

La Ley 1523 de 2012 enmarca la gestión del riesgo de desastres en procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres. El proyecto articula estas dimensiones con la preparación de las sedes y la reevaluación de sus condiciones después de eventos relevantes (Congreso de la República de Colombia, 2012).

Concepto operativo	Aplicación en el proyecto
Evidencia verificable	Registro identificable, fechado y asociado a una condición, área y criterio; suficiente para sustentar una conclusión.
Control eficaz	Medida implementada cuyo funcionamiento se comprueba frente al peligro y la exposición que pretende controlar.
Cierre verificado	Decisión técnica basada en evidencia de implementación y funcionamiento; no equivale a declarar una actividad realizada.
Criterio esencial	Condición cuya falta de cumplimiento o verificación impide otorgar el sello.
Reevaluación	Revisión del alcance y de los controles ante vencimiento, cambios, eventos o nueva información relevante.

Carácter de las reglas del sello

Los requisitos esenciales, la clasificación de hallazgos, la vigencia máxima de doce meses y la periodicidad de seguimiento se formulan como reglas internas propuestas. No se atribuyen a las normas citadas ni constituyen una acreditación creada por ellas. Se validarán en el piloto y se adoptarán formalmente antes de la emisión de sellos.

6. GOBERNANZA Y RESPONSABILIDADES

Actor	Responsabilidad propuesta
Dirección institucional competente	Adoptar el proyecto, designar la autoridad de decisión del sello y asegurar la articulación entre dependencias.
Equipo nacional de SG-SST	Administrar el protocolo, formar y calibrar evaluadores, revisar resultados y consolidar indicadores y registro nacional.
Instancias seccionales y responsables de sede	Facilitar la evaluación, coordinar acciones, asignar responsables locales y comunicar cambios que afecten el reconocimiento.
Evaluador competente	Recorrer las áreas, contrastar documentos, registrar evidencias y hallazgos y emitir recomendación técnica.
Revisor técnico	Comprobar suficiencia de evidencia, consistencia de clasificaciones, alcance y cierre. Identificar conflictos de interés.
Autoridad designada del SG-SST	Decidir motivadamente el otorgamiento, mantenimiento, suspensión, retiro o renovación; registrar alcance y vigencia.
ARL Positiva	Brindar asesoría y acompañamiento técnico según el plan acordado; documentar recomendaciones y participación efectiva. No reemplaza la decisión institucional.
Infraestructura, mantenimiento y otros apoyos	Evaluar e intervenir asuntos de su competencia y aportar soportes técnicos de las soluciones implementadas.
Servidores, COPASST y brigadas	Reportar condiciones peligrosas, aportar conocimiento del uso de la sede y participar en seguimiento y preparación.

Independencia y coordinación

Quien ejecuta una mejora no será el único que valide su cierre. El revisor y la autoridad que decide dejarán evidencia de su revisión. Las diferencias técnicas se resolverán mediante revisión documentada y, cuando se requiera, concepto especializado; una incertidumbre relevante para la seguridad impide otorgar el sello hasta aclararla.

Antes del piloto se formalizarán el plan de acompañamiento con ARL Positiva, las competencias de los participantes y los canales de escalamiento. La mención de la ARL en una sede deberá corresponder a participación documentada y a las autorizaciones de identidad visual aplicables.

7. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Fase	Actividades y evidencia de salida
1. Diseñar y alistar	Aprobar protocolo y roles; consolidar inventario de sedes, antecedentes y criterios; seleccionar piloto. Salida: versión controlada y plan de evaluación.
2. Evaluar	Delimitar alcance; revisar antecedentes; realizar recorrido, consultas y verificaciones competentes. Salida: lista de chequeo, evidencias y línea base.
3. Priorizar y mejorar	Clasificar hallazgos; adoptar protección inmediata cuando corresponda; establecer acciones, responsables y plazos. Salida: plan de mejora por sede.
4. Verificar	Comprobar implementación y funcionamiento; resolver pendientes especializados. Salida: fichas de cierre y revisión técnica.
5. Decidir y comunicar	Aplicar reglas de otorgamiento; emitir acta motivada; registrar y publicar el alcance autorizado. Salida: sello con identificación y vigencia o decisión de no otorgamiento.
6. Mantener y aprender	Revisar controles, reportes y cambios; reevaluar; ajustar el protocolo. Salida: seguimiento, renovación o cambio de estado.

Priorización del piloto

El universo inicial del piloto estará conformado por las sedes judiciales afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 que han venido siendo objeto de seguimiento institucional en Cali-Buga, Manizales/Caldas, Pereira/Risaralda, Armenia/Quindío y Quibdó/Chocó. Durante el piloto no se realizará una convocatoria general de sedes. El equipo nacional de SG-SST consolidará el inventario existente y organizará la implementación por olas, considerando criticidad, ocupación, exposición, condiciones de evacuación, hallazgos pendientes, disponibilidad de conceptos técnicos y capacidad de intervención. La inclusión de una sede en el piloto no implica que cumpla las condiciones para obtener el sello; las sedes con mayor riesgo recibirán atención preventiva prioritaria aun cuando no estén próximas al reconocimiento.

Propuesta de implementación operativa del piloto

La implementación se desarrollará como una intervención controlada sobre el universo post-sismo ya priorizado. Se aprovecharán los expedientes, conceptos, inspecciones, planes de emergencia, matrices de peligros, reportes de retorno seguro y evidencias existentes, evitando reprocesos. Estos antecedentes serán insumos de la línea base, pero no otorgarán automáticamente el sello: cada sede deberá completar la evaluación, gestionar sus hallazgos y superar las reglas de decisión previstas en este protocolo.

Fase	Qué se hace	Responsable principal	Plazo	Salida / condición de avance
0. Aprobar y alistar	Aprobar protocolo, roles, lista de chequeo, repositorio, identidad visual y plan de acompañamiento con ARL. Consolidar inventario post-sismo.	Equipo nacional SG-SST	Semanas 1–2	Versión controlada, roles designados y plan de piloto aprobado.
1. Preparar expedientes	Organizar por sede antecedentes técnicos, matriz de peligros, emergencias, inspecciones, mantenimientos, hallazgos y soportes de retorno.	SST seccional / responsable de sede	Semanas 2–3	Expediente inicial completo o brechas identificadas.

Fase	Qué se hace	Responsable principal	Plazo	Salida / condición de avance
2. Formar y calibrar	Capacitar evaluadores y revisores; aplicar un caso común y comparar criterios, evidencias y clasificación de hallazgos.	Equipo nacional SG-SST	Semanas 3–4	Evaluadores habilitados para el piloto y criterios ajustados.
3. Evaluar línea base	Delimitar alcance, revisar antecedentes, recorrer áreas, consultar ocupantes, aplicar lista y registrar evidencia.	Evaluador competente	Mes 2	Lista diligenciada, línea base y hallazgos codificados.
4. Priorizar y controlar	Clasificar hallazgos; adoptar medidas inmediatas cuando proceda; definir acción, responsable, recurso, plazo y control temporal.	Seccional / áreas técnicas	Meses 2–3	Plan de mejora por sede y matriz de seguimiento.
5. Escalar especialistas	Remitir asuntos que exceden SST a infraestructura, eléctrico, estructural, higiene u otro especialista y vincular sus conceptos al expediente.	SG-SST / dependencia competente	Según hallazgo	Concepto especializado y acciones integradas.
6. Verificar cierres	Comprobar implementación y funcionamiento de controles; revisar suficiencia de la evidencia y cerrar o mantener abierto cada hallazgo.	Evaluador + revisor técnico	Meses 3–4	Fichas de cierre verificadas y pendientes definidos.
7. Decidir y comunicar	Aplicar reglas de otorgamiento; emitir decisión motivada, alcance y vigencia; registrar estado y, si procede, publicar el sello.	Autoridad designada SG-SST	Mes 4	Sello vigente o decisión motivada de no otorgamiento.
8. Evaluar piloto y escalar	Analizar consistencia, recursos, tiempos, eficacia, hallazgos y utilidad del instrumento; ajustar protocolo antes de expansión.	Dirección / Equipo nacional SG-SST	Fin mes 4	Informe del piloto y decisión de escalamiento.

Formación y calibración de evaluadores

Antes de iniciar las visitas del piloto, los evaluadores y revisores desarrollarán una preparación mínima común: (1) alcance y límites del sello; (2) aplicación de la lista de chequeo; (3) clasificación de hallazgos críticos, mayores y menores; (4) suficiencia y trazabilidad de la evidencia; (5) criterios de escalamiento a especialistas; y (6) ejercicio práctico de calibración. Dos equipos aplicarán el instrumento sobre un mismo caso o sede de entrenamiento y documentarán las diferencias antes de habilitar la operación del piloto.

Puertas de decisión del proceso

El proceso utilizará cuatro puertas de decisión para impedir que un porcentaje global o el cronograma sustituyan la evidencia técnica.

Puerta	Pregunta de control	Regla de avance
Gate 1. Verificación completa	¿Todos los criterios aplicables están verificados y los NA están justificados?	Si existen NV relevantes, la sede permanece en evaluación.
Gate 2. Riesgos abiertos	¿Existen hallazgos críticos o mayores abiertos?	Si existen, la sede permanece en mejora y no procede el sello.
Gate 3. Eficacia del control	¿Los controles fueron implementados y se comprobó su funcionamiento?	Si no existe cierre verificable, el hallazgo continúa abierto.
Gate 4. Expediente y revisión	¿El expediente es suficiente, el alcance está definido y existe revisión técnica?	Solo entonces pasa a decisión institucional.

Matriz única de seguimiento del piloto

El equipo nacional de SG-SST administrará una matriz única con: seccional; sede/área; criterio y hallazgo; clasificación; medida inmediata; acción definitiva; responsable; recurso; fecha objetivo; control temporal;

evidencia; verificación; revisor; estado y condición del sello. Este tablero deberá coincidir con el expediente de cada sede.

Criterios para evaluar el piloto

Dimensión	Qué debe analizar el cierre del piloto
Usabilidad	Tiempo requerido, criterios que generan dudas, datos no disponibles y necesidad de ajustes al instrumento.
Consistencia	Concordancia entre evaluadores y revisores en criterios esenciales y clasificación de hallazgos.
Trazabilidad	Decisiones respaldadas por expediente completo, evidencia identificable y cierre verificable.
Capacidad de intervención	Volumen, criticidad y tiempo de atención de hallazgos; dependencias y recursos requeridos.
Eficacia preventiva	Funcionamiento de los controles, reincidencia y capacidad de detectar cambios oportunamente.
Gobernanza	Claridad de roles, tiempos de decisión, escalamiento y manejo de conflictos técnicos.

Articulación con la atención post-sismo

El piloto aprovechará los soportes generados durante el seguimiento post-sismo —conceptos, inspecciones, planes de emergencia, reparaciones, matrices IPVER y demás evidencias pertinentes—. El sello no reemplaza la ruta de retorno seguro ni convierte una reapertura previa en cumplimiento automático; consolida condiciones preventivas verificadas bajo un estándar común del SG-SST.

Verificación después de un sismo u otro evento

Un evento con posible impacto en las condiciones evaluadas activará la ruta de emergencia y la revisión del sello. Se documentarán daños observables, alteraciones de rutas, controles y servicios relevantes, sin exponer al equipo. Los indicios de daño estructural exigirán evaluación especializada y bloquearán el reconocimiento del alcance afectado hasta disponer del soporte competente. La restitución requerirá nueva evidencia, revisión técnica y decisión registrada; el restablecimiento de energía o conectividad, por sí solo, no cerrará los hallazgos físicos o de emergencia.

8. REGLAS DE OTORGAMIENTO Y VIGENCIA

Condiciones acumulativas para otorgar el sello

• Alcance definido y recorrido suficiente; criterios aplicables verificados, sin NV pendientes dentro del alcance del reconocimiento.

• Todos los criterios esenciales aplicables cumplen; los NA cuentan con justificación técnica revisada.

• No existen hallazgos críticos ni mayores abiertos. Los menores tienen control suficiente, responsable y plazo aprobado.

• Las evaluaciones especializadas necesarias están resueltas y sus recomendaciones pertinentes implementadas.

• El expediente es suficiente, cuenta con revisión técnica y respalda una decisión motivada de la autoridad del SG-SST.

Clasificación propuesta	**Tratamiento y efecto**
Crítico	Condición con potencial de daño grave y exposición que exige protección inmediata. Escalar sin esperar el informe; bloquea el sello o activa su suspensión.
Mayor	Falla significativa de un control necesario o ausencia de evidencia indispensable que compromete la protección. Requiere corrección y cierre verificado antes del sello.
Menor	Desviación que no compromete un control esencial ni configura riesgo crítico o mayor. Requiere plan y seguimiento; no se minimiza por razones de plazo.

Estados y ciclo de vida

El registro distinguirá: en evaluación, en mejora, vigente, suspendido, vencido y retirado. La vigencia máxima propuesta será de doce meses desde la decisión, con revisión trimestral del mantenimiento de condiciones. La fecha se reducirá cuando la naturaleza del alcance lo justifique; no habrá renovación automática.

La suspensión se aplicará ante una condición que comprometa las bases del reconocimiento, un evento relevante pendiente de evaluación o pérdida de evidencia esencial. El retiro procederá por uso engañoso, alteración comprobada del soporte o imposibilidad sostenida de mantener el alcance, previa revisión institucional. El vencimiento opera al cumplirse la fecha registrada.

La renovación exige evaluación actualizada, cierre de pendientes y nueva decisión. Las sedes podrán solicitar revisión sustentada de una decisión; esta solicitud no reactiva un sello suspendido ni modifica las medidas de protección vigentes.

9. EVIDENCIAS, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

Expediente mínimo por sede

Cada expediente tendrá identificador único, seccional, sede, dirección, áreas incluidas y excluidas, ocupación evaluada, fechas y responsables; antecedentes consultados; matriz de peligros pertinente; lista de chequeo; evidencias codificadas; hallazgos y planes; conceptos especializados; cierres verificados; revisión técnica; acta de decisión; historial del sello y seguimientos.

Las evidencias señalarán ubicación, fecha, autor y relación con el criterio. Se conservará trazabilidad de las versiones. El registro público mostrará solo el alcance, estado y fechas del sello; los soportes técnicos y los datos personales tendrán acceso institucional controlado. No se publicarán diagnósticos de salud ni información que comprometa la seguridad de la sede.

Participación de los servidores

Se habilitará un canal identificable para reportar condiciones peligrosas, con número de seguimiento, responsable de respuesta y comunicación del resultado. Antes de cada visita se recogerán observaciones de ocupantes y después se compartirán las mejoras priorizadas. Los reportes urgentes activarán la ruta inmediata, sin esperar la próxima evaluación.

Contenido del distintivo

Elemento	Especificación
Nombre principal	SELLO ÁREA SEGURA
Mensaje institucional	Condiciones preventivas verificadas por el SG-SST.
Acompañamiento	Con asesoría y acompañamiento de ARL Positiva, cuando exista soporte de esa participación.
Identificación	Código único; sede y área cubierta; fecha de emisión; vencimiento; enlace o QR al estado vigente.
Identidad visual	Verde #268a27, alto contraste, tipografía legible y versiones accesibles.
Información de alcance	Condiciones verificadas dentro del alcance publicado. No equivale a certificación estructural ni a ausencia de riesgos.

La comunicación evitará presentar a la ARL como entidad que certifica o autoriza la sede. Si el reconocimiento corresponde a un área parcial, esa delimitación aparecerá junto al nombre del distintivo. Cuando cambie el estado, se actualizará el registro y se retirará o marcará el soporte físico para impedir que comunique una vigencia inexistente.

10. CRONOGRAMA, RECURSOS Y PRODUCTOS

El cronograma inicial se contará desde la aprobación del proyecto. Los tiempos de mejora dependerán de la prioridad del riesgo y de la complejidad técnica; el calendario no habilita el sello cuando falten condiciones esenciales.

Periodo	Hito y producto	Responsable líder
Semanas 1–2	Aprobación del protocolo, gobernanza, lista, plan con ARL e inventario de sedes post-sismo.	Equipo nacional SG-SST
Semanas 3–4	Preparación de expedientes, formación y calibración de evaluadores y revisores.	SG-SST nacional y equipos territoriales
Mes 2	Evaluación de línea base de la primera ola del universo post-sismo.	Evaluadores / SST seccional
Meses 2–3	Planes de mejora, controles inmediatos, intervenciones y escalamiento especializado.	Responsables de sede y áreas técnicas
Mes 4	Verificación de cierres, decisiones del piloto y evaluación de consistencia del modelo.	Autoridad SG-SST y revisor técnico
Meses 5–8	Ajuste del protocolo y despliegue por olas sobre las sedes post-sismo restantes que corresponda.	Equipo nacional y seccionales
Meses 9–11	Expansión gradual a otras sedes priorizadas de la Rama Judicial, sujeta a resultados y capacidad.	Dirección / Equipo nacional SG-SST
Mes 12	Evaluación anual, sostenibilidad, lecciones aprendidas y programación del ciclo siguiente.	Dirección y equipo SG-SST

Recursos para la operación

Se requiere tiempo de evaluadores y revisores competentes; participación de responsables de sede; apoyo técnico de infraestructura, emergencias, higiene, ergonomía y mantenimiento según los hallazgos; disponibilidad de registros; herramienta única para evidencias y seguimiento; medios de desplazamiento cuando proceda; y capacidad institucional para atender mejoras. Para el piloto se utilizará como punto de partida la capacidad ya desplegada en las seccionales afectadas por el sismo y el acompañamiento técnico de ARL Positiva conforme al plan acordado. Antes de iniciar cada ola se confirmarán dedicaciones, responsables, agenda de visitas y capacidad real de cierre, evitando comprometer cobertura que no pueda sostenerse.

Los recursos para las mejoras se estimarán a partir del diagnóstico real y se priorizarán por riesgo, exposición y urgencia. No se asignan valores ni cantidades de sedes sin una línea base que los sustente. Las actividades se integrarán a la planeación del SG-SST y a los planes de trabajo de las dependencias responsables.

Productos de aceptación

El proyecto entregará: protocolo adoptado; identidad y manual de uso del sello; lista de chequeo validada; evaluadores y revisores formados y calibrados; inventario del universo post-sismo; expedientes del piloto; matriz única nacional de hallazgos; planes de mejora y cierres verificables; registro de decisiones y vigencias; tablero de indicadores; e informe de resultados con ajustes y recomendación de escalamiento. Cada producto tendrá responsable de revisión, control de versión y evidencia de aceptación.

11. SEGUIMIENTO, EFICACIA Y SOSTENIBILIDAD

La línea base se establecerá durante el diagnóstico del piloto. Los indicadores se desagregarán por seccional, sede y prioridad. Las metas de mejora se fijarán después de conocer esa línea base; los requisitos de otorgamiento serán exigibles desde la primera decisión.

Indicador y fórmula × 100	Frecuencia / fuente
Cobertura: sedes evaluadas / sedes programadas en el periodo.	Mensual / programación y expedientes.
Cierre oportuno: hallazgos con cierre verificado dentro del plazo / hallazgos cuyo plazo vence en el periodo.	Mensual / registro de hallazgos, separado por criticidad.
Eficacia: controles que superan la verificación funcional / controles sometidos a esa verificación.	Trimestral / pruebas, inspecciones o mediciones pertinentes.
Reincidencia: hallazgos cerrados que reaparecen / hallazgos cerrados revisados en seguimiento.	Trimestral / revisitas y reportes.
Trazabilidad: decisiones con expediente completo / decisiones emitidas. Meta propuesta: 100 %.	Mensual / revisión técnica.
Vigencia confiable: sellos exhibidos con estado y alcance correctos / sellos exhibidos revisados. Meta propuesta: 100 %.	Trimestral / registro y verificación en sede.

Cuando el denominador sea cero se reportará “no calculable”, con explicación. Se informarán también cantidades absolutas, antigüedad de hallazgos críticos y mayores y número de sellos por estado. El aumento de reportes no se interpretará automáticamente como deterioro: puede reflejar mayor participación y deberá analizarse con el contexto.

Riesgos de implementación y respuesta

Para prevenir un sello meramente simbólico se exigirá revisión de evidencia; frente a evaluaciones inconsistentes se realizarán ejercicios de calibración; ante capacidad limitada se priorizarán riesgos; ante información desactualizada se activará el control de cambios; y frente a la confusión del alcance se publicarán límites y vigencias de forma visible.

La revisión anual del proyecto evaluará eficacia, reincidencia, utilidad de la lista y consistencia de decisiones. Sus resultados alimentarán el siguiente ciclo del SG-SST. La sostenibilidad dependerá de mantener responsables, seguimiento y capacidad de intervención, aun después de la emisión del distintivo.

Condición para el escalamiento nacional

El escalamiento a sedes no incluidas en el universo post-sismo solo se realizará después de documentar los resultados del piloto, ajustar el protocolo y confirmar capacidad de evaluación, revisión y cierre. La expansión no se medirá por el número de distintivos colocados, sino por la calidad de la evidencia, el cierre de hallazgos y la eficacia de los controles mantenidos.

12. REFERENCIAS

Referencias elaboradas con estructura autor–fecha de APA, 7.ª edición. Las normas se identifican por su denominación oficial y se enlazan a fuentes públicas institucionales.

Congreso de la República de Colombia. (2012, 24 de abril). *Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.* https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1523_2012.html

Consejo Superior de la Judicatura. (2026, 10 de agosto). *Acuerdo PCSJA26-12564: Por el cual se adoptan unas medidas transitorias excepcionales con ocasión del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026.* https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/Home/GetFile?nombreArchivo=PCSJA26-12564%20F.pdf

Ministerio del Trabajo. (2019, 13 de febrero). *Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.* https://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/RESOLUCION-0312-DEL-2019.pdf

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 26 de mayo). *Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173

Anexo de aplicación

La lista de chequeo que sigue hace parte integral del protocolo propuesto del Sello Área Segura. Sus resultados deben leerse junto con las reglas del capítulo 8. La calificación porcentual es descriptiva y nunca compensa un incumplimiento esencial, un hallazgo crítico o mayor ni una evaluación especializada pendiente.

13. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DEL SELLO ÁREA SEGURA

Este capítulo convierte la metodología del proyecto en una ruta de ejecución para el piloto institucional. Su propósito es definir con precisión dónde se implementará, quién participa, qué se realiza en cada fase, qué producto debe quedar, cuáles son las condiciones para avanzar y cómo se hará el seguimiento. La implementación no parte de una convocatoria general: el piloto se desarrollará sobre las sedes afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 que ya vienen siendo objeto de seguimiento institucional, aprovechando los soportes y aprendizajes acumulados sin convertirlos en aprobación automática del sello.

13.1. Universo inicial del piloto

El universo inicial estará conformado por las sedes judiciales afectadas y priorizadas dentro de las seccionales que han venido siendo acompañadas en la contingencia post-sismo: Cali–Buga, Manizales/Caldas, Pereira/Risaralda, Armenia/Quindío y Quibdó/Chocó. El Equipo Nacional de SG-SST consolidará el inventario nominal de sedes y áreas incluidas, con su estado de ocupación, restricciones, conceptos técnicos, reparaciones, hallazgos y soportes disponibles.

La implementación se organizará por olas operativas dentro de este mismo universo, atendiendo criticidad, población expuesta, condiciones de evacuación, pendientes técnicos, disponibilidad de evidencia y capacidad real de intervención. La priorización determina el orden de intervención, pero no excluye a una sede del piloto por presentar hallazgos; por el contrario, las sedes con condiciones de mayor riesgo deberán recibir atención preventiva prioritaria, aun cuando no se encuentren próximas a obtener el reconocimiento.

Universo post-sismo	Propósito dentro del piloto	Información mínima a consolidar
Cali–Buga	Aplicar el modelo en sedes afectadas con diferentes estados de retorno, reparación y ocupación.	Conceptos disponibles, estado de sedes, planes de emergencia, IPVER, inspecciones, reparaciones y población.
Manizales / Caldas	Validar el modelo con sedes municipales y sedes de mayor complejidad técnica.	Conceptos de autoridades/profesionales, restricciones, cierres, informes SST y evidencias de retorno.
Pereira / Risaralda	Probar la trazabilidad en sedes habilitadas, restringidas y con soluciones temporales.	Estado de habitabilidad, intervenciones, sedes alternas, emergencias y hallazgos pendientes.
Armenia / Quindío	Aplicar el modelo en sedes con retorno gradual y diferentes alternativas de intervención.	Conceptos, estudios técnicos, adecuaciones, restricciones, emergencias y seguimiento.
Quibdó / Chocó	Aplicar el modelo en sedes con mayor complejidad post-sismo y necesidades de evaluación/intervención.	Estudios requeridos, conceptos, reparaciones, restricciones, sedes arrendadas y seguimiento SST.

13.2. Ruta operativa del piloto

La ruta operativa será: **APROBAR Y ALISTAR → PREPARAR EXPEDIENTES → FORMAR Y CALIBRAR → EVALUAR → PRIORIZAR Y MEJORAR → ESCALAR CUANDO CORRESPONDA**

→ VERIFICAR CIERRES → REVISAR → DECIDIR → COMUNICAR → MANTENER Y REEVALUAR.

Fase	Actividad principal	Responsable líder	Apoyo	Producto / evidencia	Condición de cierre
0. Aprobación y alistamiento	Aprobar protocolo, lista, roles, autoridad de decisión, repositorio, identidad visual y plan de acompañamiento.	Equipo Nacional SG-SST / autoridad institucional	ARL Positiva y dependencias técnicas	Versión controlada del protocolo, responsables y plan operativo.	Documentos y roles formalmente definidos.
1. Preparación del expediente	Consolidar antecedentes, matriz de peligros, planes, inspecciones, conceptos, hallazgos, reparaciones y ocupación actual.	SST seccional / responsable de sede	Equipo nacional y áreas técnicas	Expediente inicial codificado por sede.	Información mínima disponible y vacíos identificados.
2. Formación y calibración	Capacitar evaluadores/revisores y ejecutar ejercicio común de aplicación del instrumento.	Equipo Nacional SG-SST	ARL Positiva	Registro de formación y ejercicio de calibración.	Criterios de evaluación y clasificación suficientemente consistentes.
3. Evaluación de línea base	Delimitar alcance, recorrer, entrevistar, verificar criterios, registrar evidencia y hallazgos.	Evaluador competente	SST local, responsable de sede y ARL cuando aplique	Lista de chequeo, evidencias y línea base.	Criterios aplicables definidos; NV identificados con plan de resolución.
4. Gestión de hallazgos	Clasificar hallazgos, adoptar controles inmediatos y definir acciones, responsables, recursos y fechas.	Responsable de sede / dependencia competente	SST, ARL y áreas técnicas	Plan de mejora por sede.	Todos los hallazgos cuentan con tratamiento y trazabilidad.
5. Escalamiento especializado	Remitir asuntos que excedan SST a infraestructura, ingeniería, higiene u otro especialista competente.	Dependencia competente	SST y ARL según alcance	Concepto o soporte especializado.	Pendientes especializados resueltos para el alcance evaluado.
6. Verificación de cierre	Comprobar implementación y funcionamiento de controles; no aceptar únicamente evidencia de ejecución.	Evaluador / revisor	SST y áreas técnicas	Ficha de cierre y evidencia de eficacia.	Hallazgos críticos/mayores cerrados; menores controlados con plan.
7. Revisión técnica	Revisar suficiencia de evidencia, consistencia, alcance, NA/NV y conflictos de interés.	Revisor técnico	Equipo Nacional SG-SST	Concepto de revisión.	Expediente completo y decisión técnicamente sustentable.
8. Decisión y comunicación	Decidir otorgamiento, no otorgamiento, suspensión o alcance parcial; registrar vigencia.	Autoridad designada SG-SST	Revisor / comunicaciones	Acta motivada y registro del estado.	Decisión formal y alcance visible.
9. Seguimiento y reevaluación	Realizar revisión trimestral, atender reportes y reevaluar ante cambios o eventos relevantes.	SG-SST nacional y seccional	ARL y áreas competentes	Seguimientos, renovaciones o cambios de estado.	Condiciones mantenidas o medidas actualizadas.

13.3. Formación y calibración de evaluadores

Antes de iniciar la línea base, el equipo evaluador deberá recibir una preparación mínima común que incluya: (1) alcance y límites del Sello Área Segura; (2) diligenciamiento de la lista de chequeo; (3) clasificación de hallazgos críticos, mayores y menores; (4) criterios esenciales y tratamiento de NA/NV; (5) suficiencia y trazabilidad de evidencia; (6) criterios de escalamiento a especialistas; (7) reglas de cierre verificado; y (8) comunicación del alcance del reconocimiento.

La calibración se realizará mediante un caso común o una sede de entrenamiento. Al menos dos evaluadores aplicarán el instrumento sobre el mismo escenario y compararán resultados. Las diferencias relevantes en clasificación, evidencia requerida o recomendación se documentarán y resolverán antes de habilitar el despliegue. El objetivo no es obtener respuestas idénticas en todo detalle, sino asegurar criterios consistentes para las decisiones que pueden bloquear, mantener o suspender el sello.

13.4. Puertas de decisión

Puerta	Pregunta de control	Regla para avanzar
Gate 1 – Completitud	¿El alcance fue recorrido y los criterios aplicables están verificados?	Si existen NV relevantes o evidencia indispensable pendiente, la sede permanece en evaluación.
Gate 2 – Riesgo	¿Existen hallazgos críticos o mayores abiertos?	Si la respuesta es sí, no procede el sello. Deben aplicarse medidas de protección y cierre verificable.
Gate 3 – Control	¿Los controles fueron implementados y se comprobó su funcionamiento?	Una actividad ejecutada o una fotografía aislada no bastan; debe existir evidencia de eficacia.
Gate 4 – Revisión y decisión	¿El expediente es suficiente, el alcance está definido y existe revisión técnica?	Solo entonces la autoridad designada del SG-SST puede adoptar una decisión motivada.

13.5. Matriz única nacional de implementación y seguimiento

El Equipo Nacional de SG-SST administrará una matriz única para asegurar trazabilidad entre la evaluación, la intervención y la decisión. Como mínimo deberá contener los siguientes campos: seccional; sede y área; código del criterio; descripción del hallazgo; clasificación; medida inmediata; acción definitiva; responsable; apoyo requerido; recurso; fecha objetivo; control temporal; código de evidencia; estado; fecha de verificación; revisor; resultado del cierre; estado del sello; próxima revisión y observaciones.

Estado del hallazgo	Definición operativa
Abierto	Hallazgo identificado sin cierre verificado.
En intervención	Acción de control en ejecución, con responsable y fecha.
Pendiente de verificación	La acción fue reportada como ejecutada, pero aún debe comprobarse su funcionamiento.

Estado del hallazgo	Definición operativa
Cerrado	El control fue implementado y su funcionamiento fue verificado.
Reabierto	Un seguimiento evidencia pérdida de eficacia, reincidencia o cambio de condición.

13.6. Productos mínimos por sede

1. Expediente inicial y alcance definido.
2. Lista de chequeo diligenciada y evidencias codificadas.
3. Registro consolidado de hallazgos y clasificación.
4. Plan de mejora con responsables, recursos, controles temporales y fechas.
5. Conceptos especializados cuando correspondan.
6. Fichas de cierre y comprobación de eficacia.
7. Revisión técnica independiente.
8. Acta de decisión del SG-SST con alcance y vigencia.
9. Registro de seguimiento trimestral y reevaluaciones por cambios o eventos.

13.7. Rol operativo de Positiva ARL

Positiva ARL participará mediante asesoría y asistencia técnica conforme al plan de trabajo acordado y a la priorización institucional. Su participación podrá comprender: revisión técnica del protocolo y la lista; formación y calibración de evaluadores; acompañamiento a visitas piloto; apoyo en identificación y clasificación de hallazgos de SST; formulación de recomendaciones en higiene, seguridad, ergonomía y preparación para emergencias; apoyo en indicadores y lecciones aprendidas; y acompañamiento a reevaluaciones cuando corresponda.

La participación de Positiva ARL deberá quedar documentada en cada sede donde intervenga. La ARL no otorga, certifica, renueva, suspende ni retira el Sello Área Segura; tampoco sustituye conceptos de estabilidad estructural, habitabilidad, seguridad eléctrica especializada u otros dictámenes que correspondan a profesionales o autoridades competentes. La decisión institucional permanece en la Rama Judicial.

13.8. Cronograma operativo del piloto

Se propone un piloto técnico intensivo de cuatro meses para validar el instrumento y la operación antes de la expansión gradual. El horizonte anual del proyecto se mantiene para consolidación y escalamiento.

Periodo	Actividad principal	Resultado esperado
Mes 1	Aprobación, inventario post-sismo, expedientes, formación y calibración.	Modelo listo para operación y sedes organizadas por olas.
Mes 2	Evaluación de línea base en sedes priorizadas del universo post-sismo.	Listas, evidencias y planes de mejora por sede.
Mes 3	Intervención, escalamiento especializado y verificaciones de cierre.	Controles implementados y hallazgos con estado verificable.
Mes 4	Revisión técnica, decisiones del piloto y evaluación del modelo.	Actas de decisión, informe de piloto y ajustes al protocolo.
Meses 5–12	Expansión gradual dentro del universo post-sismo y, si procede, programación de otras sedes.	Cobertura sostenida, seguimiento y plan del siguiente ciclo.

13.9. Criterios para evaluar el piloto antes del escalamiento

Dimensión	Pregunta / indicador de evaluación
Cobertura	¿Qué proporción de sedes programadas completó la evaluación dentro del periodo?
Trazabilidad	¿Las decisiones cuentan con expediente completo, evidencia identificada y revisión técnica? Meta propuesta: 100 %.
Consistencia	¿Los evaluadores aplican criterios comparables y las diferencias relevantes se resuelven mediante calibración?
Cierre	¿Qué proporción de hallazgos críticos y mayores fue cerrada con verificación dentro del plazo?
Eficacia	¿Los controles sometidos a comprobación funcionan frente al peligro y exposición que pretenden controlar?
Reincidencia	¿Qué proporción de hallazgos cerrados reaparece durante el seguimiento?
Tiempo y capacidad	¿Cuánto tiempo y qué recursos requiere evaluar, intervenir, revisar y mantener una sede?
Utilidad	¿La lista permite discriminar condiciones relevantes sin generar reprocesos o verificaciones que correspondan a otros especialistas?
Gobernanza	¿Los roles de evaluador, revisor, autoridad decisora, seccional, áreas técnicas y ARL funcionan sin superposición?
Comunicación	¿El estado, alcance, vigencia y límites del sello se comunican correctamente a los ocupantes?

13.10. Condición para el escalamiento nacional

El escalamiento a sedes distintas del universo post-sismo se realizará únicamente después de documentar los resultados del piloto, ajustar la lista y el protocolo, validar la consistencia entre evaluadores y confirmar capacidad institucional para atender los hallazgos que genere la expansión. La decisión de ampliar cobertura deberá sustentarse en calidad de evidencia, cierre verificable, eficacia de controles y sostenibilidad del seguimiento, y no en el número de distintivos emitidos.

La aprobación del presente capítulo permitirá que el Sello Área Segura opere inicialmente como una herramienta de consolidación y aprendizaje sobre las sedes que ya han exigido mayor esfuerzo institucional después del sismo, convirtiendo la experiencia de contingencia en capacidad preventiva permanente del SG-SST.

ANEXO. LISTA DE CHEQUEO DEL SELLO ÁREA SEGURA

Instrumento propuesto para verificar las condiciones de seguridad y salud de una sede o de áreas delimitadas y sustentar la decisión del SG-SST. Versión 2.0 del instrumento. Su aplicación requiere aprobación del protocolo y participación de personal competente según el riesgo evaluado.

Identificación y alcance de la visita

Dato	Registro de la evaluación
Código de evaluación y fecha	
Seccional y nombre de la sede	
Dirección y tipo de tenencia	
Áreas incluidas y áreas excluidas	
Actividades y ocupación observada	
Evaluador y competencia profesional	
Acompañantes y responsable de sede	
Tipo de visita y antecedentes consultados	

Instrucciones de diligenciamiento

En cada fila registre una sola respuesta: C = cumple; NC = no cumple; NA = no aplica, con justificación; NV = no verificado, con motivo. Identifique la evidencia con un código y detalle su ubicación en el expediente. Describa el hallazgo y su localización; no registre únicamente “pendiente” o “mejorar”. Los espacios se dejan libres para diligenciamiento durante la visita.

La marca E identifica un criterio esencial propuesto para el visto bueno. Un criterio E aplicable con resultado NC o NV bloquea su otorgamiento. La clasificación E debe validarse antes de implementar el instrumento. Un criterio sin E también podrá impedir el visto bueno si el hallazgo se clasifica como crítico o mayor. NA exige sustento técnico y revisión; no sirve para omitir una verificación difícil. Todo NV pendiente dentro del alcance del sello impide la decisión favorable, aunque el criterio no sea esencial.

Ante una condición crítica, registre la medida inmediata y comunique el hallazgo por la ruta institucional, sin esperar el cierre de la visita. Si aparecen indicios de daño estructural, remita a evaluación especializada y no emita una conclusión de habitabilidad. Las mediciones o pruebas que requieran competencia, equipo o autorización no se sustituyen por observación visual.

LISTA DE CHEQUEO ÁREAS SEGURAS

A Gestión documental y delimitación del alcance

Resultado: C / NC / NA / NV. E: criterio esencial propuesto. En la última columna registre el código de evidencia y, cuando corresponda, el identificador del hallazgo. Sustente NA y NV.

Ítem	Criterio y evidencia orientadora	Estado	Evidencia y hallazgo
A01 E	Las áreas incluidas y excluidas están identificadas sin ambigüedad. Verificar: Plano, croquis o relación de áreas y recorrido.		
A02 E	La identificación de peligros corresponde a las actividades y condiciones actuales de las áreas evaluadas. Verificar: Matriz vigente contrastada con la visita.		
A03 E	Los hallazgos críticos y mayores previos están identificados y su cierre, cuando se declara, tiene soporte verificable. Verificar: Historial de hallazgos y evidencias de control.		
A04 E	Están definidos los responsables y la ruta de respuesta a condiciones peligrosas. Verificar: Responsables, contactos y prueba de la ruta.		
A05	Existe programación de inspecciones y mantenimiento de los elementos evaluados. Verificar: Plan y registros de ejecución.		
A06	Las obligaciones de intervención sobre el inmueble están identificadas según su tenencia. Verificar: Soportes de administración y responsabilidades.		
A07 E	Los cambios relevantes de distribución, ocupación o actividad han sido valorados antes de concluir sobre su seguridad. Verificar: Registro de cambios y evaluación actualizada.		
A08	Los ocupantes conocen cómo reportar condiciones peligrosas y se revisan sus observaciones. Verificar: Entrevistas y registros de reportes.		

Registre las observaciones ampliadas y las áreas no verificadas en la ficha de hallazgos asociada.

LISTA DE CHEQUEO ÁREAS SEGURAS

B Condiciones locativas y circulación

Resultado: C / NC / NA / NV. E: criterio esencial propuesto. En la última columna registre el código de evidencia y, cuando corresponda, el identificador del hallazgo. Sustente NA y NV.

Ítem	Criterio y evidencia orientadora	Estado	Evidencia y hallazgo
B01 E	Los recorridos de circulación evaluados están libres de obstáculos que impidan el paso seguro. Verificar: Recorrido y fotografías localizadas.		
B02 E	Pisos y superficies de paso no presentan condiciones observables que generen caídas graves sin control. Verificar: Inspección y medidas de protección verificadas.		
B03 E	Escaleras, pasamanos y protecciones contra caídas están disponibles y sin deterioro visible que comprometa su uso. Verificar: Inspección; remisión especializada si procede.		
B04 E	Estanterías, archivos y objetos elevados cuentan con estabilidad y controles adecuados frente a caída o vuelco. Verificar: Observación y soportes técnicos cuando se requieran.		
B05	El almacenamiento mantiene orden, acceso y separación acordes con los materiales y actividades. Verificar: Inspección de depósitos y áreas de trabajo.		
B06 E	Los indicios de daño o inestabilidad tienen evaluación competente y las medidas necesarias para el alcance están implementadas. Verificar: Concepto especializado, medidas y cierre verificado.		
B07	Se controlan derrames, humedades y otras condiciones que afectan el uso seguro de los espacios. Verificar: Observación, reportes y acciones realizadas.		
B08 E	Las barreras de desplazamiento de los ocupantes están identificadas y tienen medidas de protección, especialmente para evacuación. Verificar: Recorrido y verificación de apoyos previstos.		

Registre las observaciones ampliadas y las áreas no verificadas en la ficha de hallazgos asociada.

LISTA DE CHEQUEO ÁREAS SEGURAS

C Preparación y respuesta ante emergencias

Resultado: C / NC / NA / NV. E: criterio esencial propuesto. En la última columna registre el código de evidencia y, cuando corresponda, el identificador del hallazgo. Sustente NA y NV.

Ítem	Criterio y evidencia orientadora	Estado	Evidencia y hallazgo
C01 E	Las rutas y salidas previstas son utilizables, están identificadas y permanecen libres de obstrucciones. Verificar: Recorrido completo hasta el lugar previsto de salida.		
C02 E	Las puertas previstas para evacuación pueden utilizarse de acuerdo con el plan de emergencias. Verificar: Comprobación funcional autorizada.		
C03 E	La señalización permite reconocer rutas, salidas y equipos de emergencia en las áreas evaluadas. Verificar: Observación desde los puntos de uso.		
C04 E	Los medios de detección, aviso o alarma definidos para la sede están disponibles y tienen verificación funcional. Verificar: Pruebas o registros por personal autorizado.		
C05 E	Los equipos de protección contra incendio previstos tienen acceso, identificación y mantenimiento verificables. Verificar: Inspección y registros del responsable competente.		
C06 E	La sede cuenta con organización de respuesta, responsables identificados y medios de comunicación disponibles. Verificar: Plan, contactos y verificación de disponibilidad.		
C07 E	Se han previsto apoyos para personas que puedan requerir asistencia durante la emergencia. Verificar: Procedimientos y contraste con la ocupación real.		
C08	Los ejercicios o revisiones de respuesta generan acciones y seguimiento de las dificultades observadas. Verificar: Registros y planes de mejora.		

Registre las observaciones ampliadas y las áreas no verificadas en la ficha de hallazgos asociada.

LISTA DE CHEQUEO ÁREAS SEGURAS

D Riesgo eléctrico e higiene del ambiente

Resultado: C / NC / NA / NV. E: criterio esencial propuesto. En la última columna registre el código de evidencia y, cuando corresponda, el identificador del hallazgo. Sustente NA y NV.

Ítem	Criterio y evidencia orientadora	Estado	Evidencia y hallazgo
D01 E	No se observan partes energizadas accesibles, conductores expuestos o deterioros peligrosos sin aislamiento efectivo. Verificar: Inspección visual sin manipular instalaciones.		
D02 E	Los indicios de sobrecarga, calentamiento o conexiones improvisadas tienen control y revisión técnica cuando procede. Verificar: Observación y concepto del personal competente.		
D03 E	Tableros y puntos de intervención eléctrica conservan acceso controlado, identificación y protección apropiada. Verificar: Inspección y soportes de mantenimiento.		
D04	La iluminación permite realizar las tareas y circular; las deficiencias identificadas se evalúan y corrigen. Verificar: Observación y mediciones justificadas si proceden.		
D05	La ventilación y las condiciones térmicas se revisan según la ocupación y las tareas. Verificar: Observación, consulta a ocupantes y soporte técnico.		
D06	Las exposiciones que requieren medición o análisis especializado cuentan con evaluación y controles verificados. Verificar: Justificación, resultados y medidas implementadas.		
D07 E	Los productos químicos presentes están identificados y almacenados con controles compatibles con sus peligros. Verificar: Etiquetas, fichas y observación del almacenamiento.		
D08	Se mantienen condiciones de limpieza, servicios sanitarios y gestión de residuos acordes con el uso de la sede. Verificar: Inspección y registros del servicio.		

Registre las observaciones ampliadas y las áreas no verificadas en la ficha de hallazgos asociada.

LISTA DE CHEQUEO ÁREAS SEGURAS

E Ergonomía y sostenimiento de los controles

Resultado: C / NC / NA / NV. E: criterio esencial propuesto. En la última columna registre el código de evidencia y, cuando corresponda, el identificador del hallazgo. Sustente NA y NV.

Ítem	Criterio y evidencia orientadora	Estado	Evidencia y hallazgo
E01	Los puestos se evalúan considerando las tareas reales y las características de quienes los utilizan. Verificar: Observación de actividad y registro de evaluación.		
E02	El mobiliario y la disposición de los elementos permiten ajustes acordes con la tarea. Verificar: Comprobación funcional y consulta al usuario.		
E03	Las tareas de manipulación de cargas y archivo tienen evaluación y controles cuando están presentes. Verificar: Análisis de tarea y comprobación del control.		
E04 E	Las medidas individuales necesarias para trabajar con seguridad están implementadas dentro del alcance evaluado. Verificar: Verificación reservada de medidas; sin registrar diagnósticos.		
E05	Los reportes de molestias o dificultades derivadas de las condiciones de trabajo tienen ruta de atención. Verificar: Registro de remisión y seguimiento sin datos clínicos.		
E06 E	Los controles esenciales implementados funcionan y cuentan con un responsable de mantenimiento. Verificar: Prueba apropiada, registro y responsable.		
E07 E	No quedan hallazgos críticos o mayores abiertos en el alcance propuesto para el visto bueno. Verificar: Conciliación de todos los hallazgos y cierres.		
E08 E	La decisión propuesta corresponde al alcance verificado y cuenta con revisión técnica y expediente suficiente. Verificar: Informe final, revisión y registro de decisión.		

Registre las observaciones ampliadas y las áreas no verificadas en la ficha de hallazgos asociada.

LISTA DE CHEQUEO ÁREAS SEGURAS

Registro y seguimiento de hallazgos

Diligencie una ficha por hallazgo y consérvela asociada al código del criterio. Repita esta página cuando sea necesario. La clasificación deberá considerar la exposición y el potencial de daño; no se determina únicamente por la ausencia de un documento.

Campo	Registro
Identificador del hallazgo y criterio relacionado	
Área y localización exacta	
Descripción de la condición y evidencia	
Peligro, exposición y consecuencia posible	
Clasificación técnica y fundamento	
Medida inmediata, fecha y responsable	
Acción definitiva y responsable de ejecutarla	
Recursos y dependencia de otros procesos	
Plazo acordado y controles mientras se interviene	
Evidencia de implementación	
Verificación de funcionamiento, fecha y revisor	
Resultado del cierre y seguimiento de eficacia	

Reglas para cerrar un hallazgo

Compruebe la implementación y el funcionamiento del control frente a la condición inicial. Registre Cierre verificado, Continúa abierto o Requiere evaluación especializada, según la evidencia. Un registro de intervención o una fotografía aislada no demuestran por sí solos la eficacia. La ampliación del plazo requiere justificación y no cambia la condición real del riesgo.

Los hallazgos críticos exigen medidas inmediatas de protección y escalamiento. Los mayores bloquean el visto bueno hasta su cierre. Los menores requieren responsables y plazos y solo son compatibles con el visto bueno si no comprometen un criterio esencial ni la suficiencia del control.

LISTA DE CHEQUEO ÁREAS SEGURAS

Consolidación y decisión institucional

Variable	Resultado de la visita
Criterios C / NC / NA / NV	
Criterios esenciales aplicables y verificados	
Hallazgos críticos abiertos	
Hallazgos mayores abiertos	
Hallazgos menores con plan aprobado	
Áreas excluidas o con evaluación especializada pendiente	

Completitud de verificación = (C + NC) / (total de criterios − NA) × 100. Cumplimiento descriptivo = C / (total de criterios − NA) × 100. Los NV permanecen en el denominador. Si no hay criterios aplicables, el indicador no se calcula y no procede otorgar visto bueno con este instrumento. Ningún porcentaje reemplaza las reglas de exclusión.

Comprobaciones previas a la decisión

Condición obligatoria	Sí / No	Evidencia
Todos los criterios aplicables están verificados y los esenciales cumplen.		
No existen hallazgos críticos o mayores abiertos.		
Los menores tienen control suficiente y plan aprobado.		
Los NA están justificados y no hay conceptos especializados necesarios pendientes.		
El expediente cuenta con revisión técnica y alcance definido.		

Si alguna condición obligatoria no se cumple o no puede comprobarse, no procede otorgar el visto bueno. Si se evalúa un sello ya emitido, se aplicarán las reglas institucionales de suspensión, vencimiento o retiro. El evaluador recomienda; el responsable institucional competente decide.

LISTA DE CHEQUEO ÁREAS SEGURAS

Acta de decisión y responsables

Complete este registro después de consolidar los resultados y verificar las condiciones obligatorias. Relacione el expediente que sustenta la decisión. La firma del acompañante no equivale a aprobación del visto bueno.

Registro de decisión	**Diligenciamiento**
Recomendación técnica y fundamento	
Decisión institucional y áreas incluidas	
Fecha de decisión y vencimiento	
Seguimiento y condiciones de reevaluación	
Nombre, cargo y firma de evaluador y revisor	
Nombre, cargo y firma de quien decide	

Alcance: *este instrumento no certifica estabilidad estructural ni ausencia de riesgos. El acompañamiento de la ARL no sustituye la decisión institucional del SG-SST. La consulta y custodia de evidencias deberá proteger los datos personales y la información sensible de la sede.*

Ejemplo visual del Sello Área Segura.



Ejemplo visual del Sello Área Segura.

